

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: **«Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές του Δήμου Έδεσσας από φυσικές καταστροφές».**

Στα πλαίσια του ως άνω έργου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης ζημιών που παρουσιάστηκαν εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις) οι οποίες δημιούργησαν πολλά προβλήματα & φθορές στις υποδομές και στην ασφαλτο στις Τ.Κ. Έδεσσας, Καρυδιάς, Βρυτών, Νησίου, Λύκοι και Ριζάρι.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να γίνουν χωματουργικές εργασίες – καθαιρέσεις, τεχνικά έργα, οδοστρωσία – ασφαλτικά και σήμανση – ασφάλεια.

Στην **Τ.Κ. Έδεσσας** οι εργασίες αφορούν:

α) ανακατασκευή ιρλανδικής διάβασης στην κοίτη του ξεροπόταμου Έδεσσας στον δρόμο προς τον προφήτη Ηλία,

β) ανακατασκευή ασφαλικών στρώσεων κυκλοφορίας επί υφιστάμενων φθαρμένων ασφαλικών ταπήτων στην οδό έμπροσθεν των παλαιών σφαγείων και στην κάθετη οδό από την οδό Λεωφόρο Νίκης έως τις γραμμές του ΟΣΕ στην έξοδο της επαρχιακής οδού Έδεσσας – Αριδαίας.

γ) στο 2^ο χλμ της οδού **Έδεσσας-Λύκων**, λόγω καθίζησης της οδού, θα γίνει κατασκευή επιχωμάτων με δάνεια κατηγορίας Ε4, ανακατασκευή τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D600mm και αποκατάσταση ασφαλικών.

Στην **Τ.Κ. Καρυδιάς**, λόγω καθίζησης της οδού, θα γίνει κατασκευή επιχωμάτων με δάνεια κατηγορίας Ε4, ανακατασκευή τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D800mm και αποκατάσταση ασφαλικών.

Στο 1^ο χλμ της δημοτικής οδού **Νησίου – Παναγίτσας** λόγω ολίσθησης του εδάφους θα γίνει αντιστήριξη στο πρανάς της οδού με λιθοπληρούμενα συρματοκιβώτια (ζαρζανέτ).

Στις **Τ.Κ. Βρυτών και Ριζαρίου** λόγω μεγάλης φθοράς στην επιφάνεια χωμάτων οδών θα γίνει επίστρωση με χαλίκια. Επιπλέον σε δημοτική οδό στην Τ.Κ. Βρυτών λόγω γενικής καταστροφής της οδού, θα γίνει ανακατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας επί υφιστάμενου φθαρμένου ασφαλικού τάπητα.

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε επικίνδυνες θέσεις καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%), αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των **-130.000,00- €**. Το έργο χρηματοδοτείται από το **«Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ» του ΥΠΕΣ**. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα.

Έδεσσα 28-08-2025
Η Συντάξασα

Χριστίνα Ασημακοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Έδεσσα 28-08-2025
ΕΛΕΧΓΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών,
Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Θεόδωρος Δανιηλίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Έδεσσα 28-08-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχν. Υπηρ. & Πολεοδομίας

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.