
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: «Αποκατάσταση τμήματος αρδευτικού αγωγού στο αχρόκτημα Άχρα».

Με την παραπάνω μελέτη θα γίνει τοποθέτηση σωλήνα ελατού χυτοσιδήρου Φ140, κλάσης C40 κατά ΕΛΟΤ EN 545, εντός υφισταμένου σιδηροσωλήνα Φ160 στη περιοχή του αναψυκτηρίου Κύκνοι. Στη τιμή περιλαμβάνεται η εργασία της τοποθέτησης της σωλήνας εντός της υφισταμένης Φ160 η οποία και έχει διαβρωθεί η αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων διέλευσης, οι συγκολήσεις που θα χρειασθούν και όλη η συνδεσμολογία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία του δικτύου.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένου των διαφόρων μικρουλικών για την συνδεσμολογία αυτών και η εκσκαφή για την τοποθέτησή τους εντός του υφισταμένου δικτύου.

Στο τέλος των εργασιών προβλέπεται έλεγχος στεγανότητας του κατασκευασθέντος δικτύου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.998,75 € με τον ΦΠΑ (Κωδ Αρ. 02.25.7312.921)

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ως σήμερα.

Το έργο θα εκτελεσθεί υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι κάθε είδους εισφορές τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη ισχύουσα δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο.

Έδεσσα 24-1-2020

Ο Συντάξας
Σάββας Νεσλεχανίδης
Αρχ. Τοπογράφος Μηχ/κος