

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ										
1	Σημείο φωτιστικών ασφαλείας - πυρανιχνευτών μέσου μήκους γραμμών 15m απλό.	1	ΑΤΗΕ 8995.1.1.ΣΧΕΤ	ΗΛΜ49	τεμ.	61	50,00	3.050,00		
2	Φωτιστικό ασφαλείας (ΕΧΙΤ).	2	ΑΤΗΕ Ν8987.1	ΗΛΜ19	τεμ.	45	33,00	1.485,00		
3	Φαροσειρήνα αναγγελίας πυρκαγιάς.	3	ΑΤΗΕ Ν9533.2 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ19	τεμ.	3	60,00	180,00		
4	Υαλόθραυστος διακόπτης (μπουτόν) για σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς.	4	ΑΤΗΕ Ν9600.6.ΣΧΕΤ	ΗΛΜ20	τεμ.	3	25,00	75,00		
5	Φωτιστικό σήμανσης κατεύθυνσης.	5	ΑΤΗΕ Ν9611	ΗΛΜ52	τεμ.	10	33,00	330,00		
6	Σφαιρική βάνα νερού 3".	6	ΑΤΗΕ 8104.9	ΗΛΜ11	τεμ.	1	200,00	200,00		
7	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών.	7	ΑΤΗΕ Ν9531.2	ΗΛΜ52	τεμ.	1	500,00	500,00		
8	Πυροσβεστική φωλιά με μάνικα 1/2" 20 μέτρων και ακροφύσιο.	8	ΑΤΗΕ 8204.1 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ20	τεμ.	1	65,00	65,00		
9	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με πυροσβεστήρα 12 kg ξηράς σκόνης του μαγειριού.	9	ΑΤΗΕ 8205.2 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ19	τεμ.	1	700,00	700,00		
10	Διακόπτης ροής flow switch.	10	ΑΤΗΕ Ν8656	ΗΛΜ31	τεμ.	1	300,00	300,00		
11	Σιδηροσωλήνας μαύρος - πράσινη ετικέτα Φ 1".	11	ΑΤΗΕ 8034.3	ΗΛΜ5	μ.	210	11,00	2.310,00		
12	Σιδηροσωλήνας μαύρος - πράσινη ετικέτα Φ 1 1/4".	12	ΑΤΗΕ 8034.4	ΗΛΜ5	μ.	30	11,50	345,00		
13	Σιδηροσωλήνας μαύρος - πράσινη ετικέτα Φ 2".	13	ΑΤΗΕ 8034.6	ΗΛΜ5	μ.	60	15,00	900,00		
14	Σιδηροσωλήνας μαύρος - πράσινη ετικέτα Φ 2 1/2".	14	ΑΤΗΕ 8034.7	ΗΛΜ5	μ.	30	20,00	600,00		
15	Σιδηροσωλήνας μαύρος - πράσινη ετικέτα Φ 3".	15	ΑΤΗΕ 8034.8	ΗΛΜ5	μ.	30	25,00	750,00		
16	Διπλό υδροστόμιο Π.Υ. 2 1/2" με τάπες.	16	ΑΤΗΕ 8203 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ85	τεμ.	1	150,00	150,00		
17	Βαλβίδα αντεπιστροφής (Κλαπέ) 3" .	17	ΑΤΗΕ 8125.1.9	ΗΛΜ85	τεμ.	1	300,00	300,00		
18	Springler 1/2" Κοινό 68°C.	18	ΑΤΗΕ Ν8209 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ19	τεμ.	86	16,00	1.376,00		
19	Πυροσβεστήρας Ρα 6 kg.	19	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ19	τεμ.	6	58,00	348,00		
20	Πυροσβεστήρας Ρα 12 kg.	20	ΑΤΗΕ 8201.1.3	ΗΛΜ19	τεμ.	1	100,00	100,00		
21	Πυροσβεστήρας CO ₂ 6 kg.	21	ΑΤΗΕ 8202.2	ΗΛΜ 19	τεμ.	2	138,00	276,00		
22	Πυροσβεστήρας f class 2 lit.	22	ΑΤΗΕ 8201 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ19	τεμ.	1	60,00	60,00		
23	Λεκάνη ασφαλείας δεξαμενών πετρελαίου με γτον 7,5εκ.	23	ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ		τεμ.	1	250,00	250,00		
24	Θύρες πυρασφάλειας δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.	24	ΟΙΚ.62.60.03	ΟΙΚ6236	τεμ.	4	1.000,00	4.000,00		
25	Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα	25	ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ		τεμ.	1	30.000,00	30.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ ΕΡΓΑ										48.650,00

ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ										
1	Χωματοργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	26	ΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	μ ³	60,00	7,00	420,00		
2	Χωματοργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	27	ΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ-2162	μ ³	48,00	4,50	216,00		
3	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	28	ΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ-2222	μ ³	3,00	15,70	47,10		
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	29	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ-2226	μ ³	14,00	28,00	392,00		

[illegible]

ΣΥΝΟΛΟ		125.363,05
Φ.Π.Α. 24%:		30.087,13
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€):		155.450,18

Έδεσσα 20-05-2024
Οι συντάξαντες

Σπυρίδων Μακατσώρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παπαζήσης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός Πε

Έδεσσα 20-05-2024
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ & ΠΔΕ

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός