



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΣΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Μελέτης : 41/2018

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο
"Πασά Τσαΐρ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

33.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ €	ΟΛΙΚΗ €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	μ3	79,20	7,96	630,43	630,43
	Β' ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	A-10	ΟΙΚ 6448	μ	106,00	6,60	699,60	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	ΟΙΚ 2227	μ3	2,50	33,76	84,40	
4	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	11.13	ΥΔΡ 6812	χγρ	212,00	2,90	614,80	
5	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.4	ΟΔΟ 2532	μ3	2,50	126,00	315,00	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	B-30.2	ΟΔΟ 2612	χγρ	60,00	1,15	69,00	1.782,80
	Γ' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	μ2	200,00	1,77	354,00	354,00
	Δ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
8	Ασφαλτική προεπτάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	μ2	1.100,00	1,20	1.320,00	
9	Ασφαλτική συγκολλητική επτάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	μ2	550,00	0,45	247,50	
10	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ΟΔΟ 4421B	τον	25,88	80,45	2.082,05	
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ 4521B	μ2	1.650,00	7,90	13.035,00	16.684,55
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (Σσ)							19.451,78
	Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% X Σσ)							3.501,32
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. (ΣΣ)							22.953,10
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% X ΣΣ)							3.442,96
	ΣΥΝΟΛΟ (Σ1)							26.396,06
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ)							216,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ χωρίς ΦΠΑ (Σ2)							26.612,90
	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ (24%)							6.387,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ							33.000,00

ΕΔΕΣΣΑ 03 / 10 / 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ 03 / 10 / 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.ΦΑΝΗ ΓΙΟΥΣΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΔΕΣΣΑ 03 / 10 / 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ