

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

αρ. μελ 40/16

ΕΡΓΟ

**"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ"**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/T	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ	Ε/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1	Εξαγωγή η επανατοποθέτηση με γερανό υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος εντός γεώτρησης, με στήλη διαμέτρου DN 80-200 mm. Βάθος τοποθέτησης έως 100 μέτρα	1	ΗΛΜ 6	τεμ.	1.00	800.00 €	800.00 €
2	Επισκευή ηλεκτροκινητήρα υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος νερού Ισχύος από 31 - έως και 45 kw	2	ΗΛΜ 81	τεμ.	1.00	1,800.00 €	1,800.00 €
3	Φυσσίγια μαχαιωτων ασφαλειών, εντάσεως έως και 100Α	3	ΗΛΜ 51	τεμ.	4.00	9.80 €	39.20 €
4	Φυσσίγια μαχαιωτων ασφαλειών, εντάσεως από 125 έως και 250 Α	4	ΗΛΜ 51	τεμ.	3.00	16.00 €	48.00 €
5	Τριφασικός επιτηρητής φάσεων και αναστροφής	5	ΗΛΜ 51	τεμ.	5.00	30.00 €	150.00 €
6	Ανοξείδωτα ηλεκτρόδια στάθμης νερού γεωτρήσεως	6	ΗΛΜ 51	τεμ.	2.00	10.00 €	20.00 €
7	Ρελέ ζευξεως 220 / 48 V	7	ΗΛΜ 51	τεμ.	2.00	25.00 €	50.00 €
8	Βάση κουμπωτή οκταπολική	8	ΗΛΜ 54	τεμ.	1.00	12.00 €	12.00 €
9	Διακόπτης επιλογής λειτουργίας, τριών θέσεων	9	ΗΛΜ 51	τεμ.	1.00	38.00 €	38.00 €
10	Βάση μαχαιωτής ασφάλειας έως και 125 Α, μονοπολική	10	ΗΛΜ 54	τεμ.	1.00	30.00 €	30.00 €
11	Φλοτέρ στάθμης νερού	11	ΗΛΜ 46	τεμ.	1.00	38.50 €	38.50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							3,025.70 €
ΓΕ + Ο.Ε 18%							544.63 €
ΣΥΝΟΛΟ							3,570.33 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							535.55 €
ΣΥΝΟΛΟ							4,105.87 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							7.03 €
ΣΥΝΟΛΟ							4,112.90 €
Φ.Π.Α. 24 %							987.10 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							5,100.00 €

ΕΔΕΣΣΑ 19/10/2016


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



A/A								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								