

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ <u>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ</u>	<u>ΕΡΓΟ:</u> «Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου Πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων & κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου»
Αριθ. μελ. 46/16	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το έργο «Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου Πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου» θα γίνουν αφενός προσωρινές διαμορφώσεις στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας προκειμένου να εφαρμοστούν πιλοτικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αφετέρου θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης – κατασκευής πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού Ικονίου στην πόλη της Έδεσσας.

Η κυκλοφοριακή μελέτη που θα εφαρμοστεί έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Έδεσσας με την αρ. 137/23-5-2016 απόφαση του και στη συνέχεια με την αρ. 7041/7-10-2016 «έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Έδεσσας σύμφωνα με την υπ'αριθ.137/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Συγκεκριμένα:

A. Στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τα παραπάνω , με:

- Προμήθεια και τοποθέτηση κινητού εξοπλισμού (κολωνάκια, εμπόδια τύπου new Jersey, κ.α.) για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης
- Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών και μόνιμων κατά περίπτωση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας, κλπ

B. Στην οδό Ικονίου εφαρμόζονται στο σύνολο της οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αποφασιστεί με τις ανωτέρω αποφάσεις, ενώ σε τμήμα της κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια ή, κατά περίπτωση, ανακατασκευάζονται τα υφιστάμενα.

Συγκεκριμένα:

- Καθαίρονται τυχόν υφιστάμενες κατασκευές σκυροδέματος
- αποξηλώνονται τμήματα ασφάλτου
- Γίνονται γενικές εκσκαφές
- Τοποθετείται πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 εκ επί στρώσης αδρανών υλικών πάχους 10εκ
- Τοποθετούνται τσιμεντένια πρόχυτα τσιμεντένια κράσπεδα διαστάσεων 15 εκ Χ 30 εκ.
- Ως τελική επίστρωση τοποθετούνται πλάκες τσιμέντου χρώματος γκρι με χρήση κατάλληλης τσιμεντοκονίας

Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες, για την ασφαλή κίνηση των πεζών και ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ιδίως επί της Ικονίου όπου παρατηρείται έντονη κίνηση μαθητών λόγω της ύπαρξης σχολικών συγκροτημάτων στην περιοχή και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **-50.000,00- €** (με Φ.Π.Α.) και για τον λόγο αυτό, υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας του έτους

2016 , πίστωση **-50.000,00- €** , με κωδ. αρ. **Κ.Α. 30/7332.602** και χρηματοδότηση από την **Σ.Α.Τ.Α.**

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει εργολαβικά μετά από δημοπρασία και η επίβλεψή του θα γίνει από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87, του Ν. 3263/04, του Ν. 3669/08 και του Ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

./.

Έδεσσα 21-11-2016

Ο Συντάξας

Γρεβενάρης Γιώργος
Αρχιτέκτων Μηχανικός