

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο : «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων (β' φάση) και τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας**». Στα πλαίσια του ως άνω έργου, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων), δ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων τμημάτων οδού από σκυρόδεμα. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, ενώ βαρύτητα δίνεται στις ακόλουθες τοπικές κοινότητες: α) Νέου Αγίου Αθανασίου (δρόμος που οδηγεί στα κοιμητήρια), β) Ζέρβης (είσοδος οικισμού από Παναγίτσα), γ) Μεσημερίου, δ) Φλαμουριάς. Οι εργασίες τσιμεντόστρωσης αφορούν κυρίως τμήματα των οδών Γιαννιτών και Ρωμανού στην πόλη της Έδεσσας. Η τιμή δαπάνης του μεταφερόμενου υλικού για την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας, τις γενικές εκσκαφές, την ασφαλική στρώση κυκλοφορίας καθώς και για την ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους είναι ίση με 0,18 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και ανά χιλιόμετρο μεταφοράς, για αστικές περιοχές, με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης και σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 5km (ανάλογα με την περίπτωση η μέση απόσταση υπολογίζεται σε 10 ή 20km αντίστοιχα). Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%) και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των **33.160,00 €**. Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2017, πίστωση **-33.160,00- €** με κωδικό αριθμό **02.30.7323.702** και χρηματοδοτείται από **ΣΑΤΑ**. Η εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα.

Έδεσσα, 21/08/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελισσάβετ Αντωνιάδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.