

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.							
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-A-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	38,00	1,70	64,60	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου & οιοιδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-22.20.01	ΟΙΚ-2236	m ²	50,00	7,90	395,00	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-4.1	ΟΔΟ-1212	m ³	18,00	3,23	58,14	
4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων	ΟΔΟ-B-4.1	ΟΔΟ-3121.B	m ³	28,00	10,50	294,00	
							811,74	811,74
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
5	Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κοιτοστρώσεων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	46,00	94,20	4.333,20	
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	148,00	1,15	170,20	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ-2921	m	46,00	9,60	441,60	
8	Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-Β-29.3.4	ΟΔΟ-2532	m ³	1,00	126,00	126,00	
9	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-Β-82	ΟΔΟ-2922	τεμ.	1,00	115,00	115,00	
							5.186,00	5.997,74
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	16,62	1,00	16,62	
							16,62	6.014,36
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ							
11	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-Β-52	ΟΔΟ-2922	m ²	100,00	13,80	1.380,00	
12	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-Β-85	ΟΔΟ-2548	τεμ.	2,00	40,30	80,60	
13	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΟΔΟ-Β-49	ΥΔΡ-6752	kg	91,00	1,45	131,95	
							1.592,55	7.606,91
							ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ):	7.606,91
							Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.369,24
							ΣΥΝΟΛΟ:	8.976,15
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	1.346,42
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:	10.322,58
							Φ.Π.Α. 24%:	2.477,42
							ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€):	12.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ(€): # Δέκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο & πενήντα οκτώ λεπτά#

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (€) : #12.800,00#

Έδεσσα 14-08-2017

Η Συντάξασα

Φανή Γιούσημ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Έδεσσα 14-08-2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.