

| | |
|--|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ : "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κερασιάς (Α' Φάση)" |
| ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | |
| ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | |
| Αριθμός Μελέτης : 37/2017 | |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|-----|----------------|---------|------------------------|--------------------|----------|------------------------|------------|
|-----|----------------|---------|------------------------|--------------------|----------|------------------------|------------|

A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------|----|-------|------|--------|
| 1 | Χωματοургικές Εργασίες Κτιριακών Έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. | ΟΙΚ-20.05.01 | ΟΙΚ-2124 | m3 | 28,80 | 4,50 | 129,60 |
| 2 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. | ΟΙΚ-20.10 | ΟΙΚ-2162 | m3 | 9,60 | 4,50 | 43,20 |

B. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|-----|----------|-------|----------|
| 3 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ. | ΟΙΚ-79.01 | ΟΙΚ 7901 | m2 | 57,60 | 1,70 | 97,92 |
| 4 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. | ΟΙΚ-32.02.03 | ΟΙΚ 3213 | m3 | 4,80 | 78,00 | 374,40 |
| 5 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. | ΟΙΚ- 32.02.05 | ΟΙΚ 3215 | m3 | 25,92 | 90,00 | 2.332,80 |
| 6 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων. | ΟΙΚ-38.01 | ΟΙΚ 3801 | m2 | 72,00 | 13,50 | 972,00 |
| 7 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s). | ΟΙΚ- 38.20.03 | ΟΙΚ-3873 | kgr | 2.880,00 | 1,01 | 2.908,80 |
| 8 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. | ΥΔΡ-3.12 | ΥΔΡ-6087 | m | 17,60 | 15,50 | 272,76 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|----------|
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ : | 7.131,48 |
|--|--|--|--|--|--|----------|----------|

| | |
|------------------|-----------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7.131,48 |
| Γ.Ε.& Ε.Ο. 18% : | 1.283,67 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 8.415,15 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 1.262,27 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 9.677,42 |
| Φ.Π.Α. 24% : | 2.322,58 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : | 12.000,00 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΔΕΣΣΑ 20/08/2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ