

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας**». Στα πλαίσια του ως άνω έργου, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων).

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, ενώ βαρύτητα δίνεται στις ακόλουθες τοπικές κοινότητες: α) Άρνισσας, β) Παλαιού Αγίου Αθανασίου, γ) Ζέρβης, δ) Νησίου, ε) Καρυδιάς, στ) Άγρα, ζ) Πλατάνης, η), Φλαμουριάς, θ), Ριζαρίου, ι) Σωτήρας, κ) Μαργαρίτας, λ) Λύκων. Στον συνημμένο πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων σε τμήματα των οποίων θα γίνουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των φθαρμένων οδοστρωμάτων. Η τιμή δαπάνης του μεταφερόμενου υλικού για την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας, την ασφαλική στρώση κυκλοφορίας καθώς και για την ασφαλική ισοπεδωτική στρώση είναι ίση με 0,21 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και ανά χιλιόμετρο μεταφοράς, για αστικές περιοχές, και σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 5km (η μέση απόσταση υπολογίζεται σε 18km). Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%) και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των **74.400,00 €**. Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2018, πίστωση **-75.000,00- €** με κωδικό αριθμό **02.30.7333.820** και χρηματοδοτείται από **ΣΑΤΑ**. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα.

Έδεσσα, 03/05/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελισσάβητ Αντωνιάδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.