

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 31/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή πεζοδρομίου στην περιοχή του Γυμνασίου της Άρνισσας.

Το πεζοδρόμιο θα κατασκευασθεί ενιαίο, παράλληλα και εφαπτόμενο με την υπάρχουσα περίφραξη της ανατολικής εισόδου του σχολείου, συνολικού μήκους περίπου 120,00 μ και αναπτύσσεται κατά πλάτος με δύο τσιμεντόπλακες (0,40 m x 0,40 m) και πρόχυτα κράσπεδα πλάτους 15 εκ. εκατέρωθεν, ώστε το τελικό πλάτος (μαζί με τους αρμούς), να είναι περίπου 1,00 μ.

Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση μιας ασφαλούς, απρόσκοπτης και άνετης πορείας πεζών και μαθητών κατά την είσοδο και έξοδό τους από το προαύλιο χώρο του σχολείου.

Το έργο αφορά εργασίες τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, εκκαφής θεμελίων τεχνικών έργων, κατασκευής κρασπέδων, διαμόρφωσης υπόβασης πεζοδρομίου και επίστρωσης με τσιμεντόπλακες.

Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται:

- η προσαρμογή - ανακατασκευή υφιστάμενου φρεατίου ομβρίων υδάτων επί του κατασκευαζόμενου πεζοδρομίου
- κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) και επίστρωση αυτών με πλάκες φολιδωτές τύπου Β «ΚΙΝΔΥΝΟΣ»

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 € συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2018, πίστωση - 20.000,00- € με κωδικό αριθμό 02.30.7334.802 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΕΔΕΣΣΑ 04 / 05 / 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.