

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο : «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας**». Στα πλαίσια του ως άνω έργου, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων). Οι εργασίες αφορούν το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας. Η τιμή δαπάνης του μεταφερόμενου υλικού για την ασφαλική στρώση κυκλοφορίας καθώς και για την ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους είναι ίση με 0,18 ευρώ (ανά τετραγωνικό μέτρο ή τόνο αντίστοιχα) και ανά χιλιόμετρο μεταφοράς, για αστικές περιοχές, με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης και σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 5km (μέση απόσταση 20km). Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%) και Φ.Π.Α. (23%) ανέρχεται στο ποσό των **30.000,00 €**.

Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2016, πίστωση **-30.000,00- €** με κωδικό αριθμό **02.30.7333.601** και χρηματοδοτείται από **ΣΑΤΑ**. Η εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό.

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, των Π.Δ/των και Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Νόμου αυτού.

Έδεσσα, 30/03/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελισσάβητ Αντωνιάδου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.