

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 44/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου στο Κάτω Γραμματικό της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να γίνει:

- Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια
- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γ-Η
- Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4
- Κατασκευή επιχωμάτων με υλικά εκσκαφής και δάνεια
- Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C 12/15, άοπλο
- Γεωύφασμα διαχωρισμού
- Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων (με απλό γαλβάνισμα)
- Κατασκευή φατνών
- Πλήρωση φατνών
- Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4
- Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90m
- Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN40 mm ($1\frac{1}{2}$ ")

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00 € συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2018, πίστωση -32.000,00- € με κωδικό αριθμό 02.30.7326.802 και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΕΔΕΣΣΑ 05 / 11 / 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.