

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.								
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-A-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	60,00	1,70	102,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου & οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-22.20.01	ΟΙΚ-2236	m ²	197,00	7,90	1.556,30	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-4.1	ΟΔΟ-1212	m ³	30,00	3,23	96,90	
4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων	ΟΔΟ-B-4.1	ΟΔΟ-3121.B	m ³	12,00	10,50	126,00	
Άθροισμα δαπανών ομάδας Α:							1.881,20	1.881,20
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
5	Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κοιτοστρώσεων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	50,00	94,20	4.710,00	
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	200,20	1,15	230,23	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ-2921	m	143,00	9,60	1.372,80	
8	Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-Β-29.3.4	ΟΔΟ-2532	m ³	2,00	126,00	252,00	
9	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-Β-82	ΟΔΟ-2922	τεμ.	6,00	115,00	690,00	
10	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ-74.30.13	ΟΙΚ 7461	m ²	1,80	105,00	189,00	
Άθροισμα δαπανών ομάδας Β:							7.444,03	9.325,23
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
11	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	143,00	1,00	143,00	
Άθροισμα δαπανών ομάδας Γ:							143,00	9.468,23
ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ								
12	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-Β-52	ΟΔΟ-2922	m ²	160,00	13,80	2.208,00	
13	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-Β-85	ΟΔΟ-2548	τεμ.	4,00	40,30	161,20	
14	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΟΔΟ-Β-49	ΥΔΡ-6752	kg	100,00	1,45	145,00	
Άθροισμα δαπανών ομάδας Δ:							2.514,20	11.982,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ):								11.982,43
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								2.156,84
ΣΥΝΟΛΟ:								14.139,27
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:								2.120,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:								16.260,16
Φ.Π.Α. 23%:								3.739,84
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€):								20.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ(€): #Δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα & δέκα έξι λεπτά#

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (€) : #20.000,00#

Έδεσσα 4-4-2016
Η Συντάξασα

Φανή Γιούση
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Έδεσσα 4-4-2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.