

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Α΄Φάση)**». Στα πλαίσια του ως άνω έργου, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων).

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν την πόλη της Έδεσσας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες οδοί και περιοχές σε τμήματα των οποίων (ή/και σε όλο το μήκος αυτών), θα εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας: Νικομηδείας, Αιδινίου, Δράμας, Αθανασίου Διάκου, Πατριάρχου Γρηγορίου, Λυκούργου, Πλατεία Τζαμί, Στρατού, Προύσσης, Ικονίου, Παπαδιαμάντη, Καισαρείας, Ρωμανού, Βεροίας, Πλατεία Τημενιδών, Θεσσαλονίκης, Αρχ. Νικοδήμου, Αρχ. Παντελεήμονος, Αρχ. Μελετίου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Ψηλού Βράχου, Πέτσου, Κωνσταντινουπόλεως, Πλατεία Ηρώων, Μελενίκου, Παστέρ, Αγχιάλου, Πάροδος Αγχιάλου, Στρωμνίτης, Σαρανταπόρου, Λεωφόρος Νίκης, Βύρωνος, Πλατεία Κιουπρί, Ηρώων Πολυτεχνείου, Αρχελάου, Αριστοτέλους, Πασά Τσαίρ.

Η τιμή δαπάνης του μεταφερόμενου υλικού για την προμήθεια υλικών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, καθώς και υλικών βάσης οδοστρωσίας, είναι ίση με 0,21 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και ανά χιλιόμετρο μεταφοράς, για αστικές περιοχές, και σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 5km (η μέση απόσταση υπολογίζεται σε 18km). Αντίστοιχα η τιμή δαπάνης του μεταφερόμενου υλικού για την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας καθώς και για τις γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες είναι ίση με 0,21 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και ανά χιλιόμετρο μεταφοράς, για αστικές περιοχές, και σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 5km (η μέση απόσταση υπολογίζεται σε 10km). Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%), απολογιστικά για ΑΕΚΚ και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των **-211.457,57- €**. Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2019, πίστωση **-211.460,19- €** με κωδικό αριθμό **02.30.7333.904** και χρηματοδοτείται από **ΣΑΤΑ**. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα.

Έδεσσα, 08/02/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελισσάβετ Αντωνιάδου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.