

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|
| | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ. | | | | | | | |
| | ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχ. σε κατοικημένη περιοχή (με οποιοδήποτε μέσο, με καθαίρεση ασφάλτου ή πεζοδρομίου κλπ) με πλάτος πυθμένα ως 3,00 μ.με πλευρική απόθεση των προ/ντων εκσκ. και βάθος ορύγματος ως 4μ. | ΑΤΥΕ 3.10.01.01 | ΥΔΡ 6081.1 | μ3 | 160,00 | 6,70 | 1.072,00 | |
| 2 | Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων με την μεταφορά. | ΟΔΟ-B-4.1 | ΟΔΟ-3121.B | μ3 | 46,00 | 10,50 | 483,00 | |
| 3 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | ΟΔΟ Δ-1 | ΟΙΚ-2269Α | μ | 180,00 | 1,00 | 180,00 | |
| 4 | Πλήρης διαχείριση των παντός είδους Αποβλήτων προϊόντων εκσκαφών (ΑΕΚΚ) | ΝΟΙΚ-20.70.01 | ΟΙΚ-2178 | ton | 88,00 | 1,50 | 132,00 | |
| | | | | Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Α: | | | 1.867,00 | 1.867,00 |
| | | | | | | | | |
| | ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ | | | | | | | |
| 5 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κοιτοστρώσεων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | ΟΔΟ Β-29.3.1 | ΟΔΟ-2532 | μ3 | 80,00 | 94,20 | 7.536,00 | |
| 6 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων | ΟΔΟ Β-30.3 | ΥΔΡ-7018 | kg | 940,00 | 1,15 | 1.081,00 | |
| 7 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | ΟΔΟ Β-51 | ΟΔΟ-2921 | μ | 290,00 | 9,60 | 2.784,00 | |
| 8 | Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 | ΟΔΟ-B-29.3.4 | ΟΔΟ-2532 | μ3 | 2,00 | 126,00 | 252,00 | |
| 9 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | ΟΙΚ-38.02 | ΟΙΚ 3811 | μ2 | 4,00 | 22,50 | 90,00 | |
| 10 | Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες | ΟΔΟ-B-82 | ΟΔΟ-2922 | τεμ. | 4,00 | 115,00 | 460,00 | |
| 11 | Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. | ΟΔΟ-B-52 | ΟΔΟ-2922 | μ2 | 680,00 | 13,80 | 9.384,00 | |
| 12 | Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου | ΟΔΟ-B-85 | ΟΔΟ-2548 | τεμ. | 5,00 | 40,30 | 201,50 | |
| 13 | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων | ΟΔΟ-B-49 | ΥΔΡ-6752 | kg | 80,00 | 1,45 | 116,00 | |
| | | | | Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Α: | | | 21.904,50 | 23.771,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β : | | | | 23.771,50 |
| | | | | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | | | 4.278,87 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ: | | | | 28.050,37 |
| | | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: | | | | 4.207,56 |
| | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: | | | | 32.257,93 |
| | | | | Φ.Π.Α. 24%: | | | | 7.741,90 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€): | | | | 39.999,83 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ(€): #Τριάντα εννέα χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα εννιά & ογδόντα τρία λεπτά#

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (€) : #40.000,00#

Έδεσσα 12-09-2019

Η Συντάξασα

Φανή Γιούση
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Έδεσσα 12-09-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.